



JUDETUL BRASOV
CONSILIUL LOCAL VISTEA
VISTEA NR. 132 TEL/FAX 0268247303
[e-mail: primaria.vistea@yahoo.com](mailto:primaria.vistea@yahoo.com)

HOTARAREA
Nr. 23 din 30 iunie 2020

- privind aprobarea indicatorilor tehnico –economici ai investitiei
Modernizare DC 78 A intravilan Vistea de Sus

Consiliul Local Vistea, intrunit in sedinta ordinara pe data de 30.06.2020

Avand in vedere :

- proiectul de hotarare , referatul de aprobare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai investiei Modernizare DC 78 intravilan Vistea de Sus si referatul de specialitate.

- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Vistea ,

In conformitate cu prevederile art. 44 alin 1 , 45 alin 1 din din Legea 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; art 5 alin 1 lit.b pct i, coroborat cu art 9 din HG 907/2016 , H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

In temeiul art.129 alin.4 lit. d , art 139 alin.3 lit a si ale art.196 alin.1 lit. a din OUG 57/20019 privind Codul Administrativ.

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba indicatorii tehnico –economici ai investitiei Modernizare DC 78A, intravilan Vistea de Sus , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare..

Art. 2 Primarul comunei Vistea va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari

PRESEDINTE DE SEDINTA
CIRJE OCTAVIAN



Contrasemnat
SECRETAR GENERAL :
DATES MARIAN

Adoptata la data de 30 iunie 2020 la Vistea de Jos , cu unanimitate de voturi.
Difuzare : 1 ex dosar sedinta , 1 ex mapa primar, 1 ex contabilitate ,1 ex Control Legalitate,

Anexa la hcl NR. 23 / 30 IUNIE 2020

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției : **Modernizare DC78A intravilan Vistea de Sus**

Elaborator proiect : ing Comanici marius –SC Good Life Proiect SRL
Lungimea străzii care se modernizează : 832 m.

Suprafața carosabilă : 4650 mp.

Lățime parte carosabilă : 5.50 m.

Indicatori finaciari :

Total C+M : 449 523.45 lei + TVA,

din care principalele lucrari:

- îmbrăcăminte din mixturi asfaltice 4cm BA16 + 5cm BAD22.4 : 1 004,40 t, cu o valoare de 329 220,00 lei (fără TVA);
- macadam : 4650 mp, cu o valoare de 55 800,00 lei (fără TVA);
- fundație din balast : 332,80 mc, cu o valoare de 24 627,20 lei (fără TVA);

Durata de realizare a lucrărilor este de 3 luni, etapele principale fiind :

- semnalizarea lucrărilor;
- trasarea lucrărilor;
- identificarea eventualelor rețele de utilități și relocarea lor;
- scarificarea pietruirii existente, reprofilarea și compactarea pietruirii existente;
- săpătura pentru înlăturarea stratului vegetal de la marginea părții carosabile;
- execuția stratului de fundație din macadam;
- curățarea și profilarea șanțurilor de pământ existente pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale;
- aducerea la cotă a căminelor de apă și canalizare existente în carosabil;
- realizarea straturilor de mixturi asfaltice;
- montarea indicatoarelor rutiere;
- executarea marcajelor rutiere;

PRESEDINTE DE SEDINTA
CIRJE OCTAVIAN



Contrasemnat
SECRETAR GENERAL :
DATES MARIAN

